




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Znak sprawy: JRP/353/P-1/01/18
L.dz. JRP/353/AP/...100.../02/18

Legnica, dnia 14.02.2018 r.

Wg rozdzielnika

dotyczy: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Dąbrówki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrówki od ul. Kraka do al. Piłsudskiego (1 zadanie), Budowa odcinka sieci wodociągowej PE110 w ul. Dąbrówki (2 zadanie).”

W związku z otrzymanymi pytaniami od jednego z oferentów przekazujemy dodatkowe informacje:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie skąd się bierze rozbieżność ilości studni pomiędzy projektem a przedmiarem co jest ważniejsze dokumentacja czy przedmiar ?

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne. Wiążąca jest dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 2:

Czy w węzłach S2,S3,S6,S9 załamania na sieci nie powinno być studni rewizyjnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w węzłach S2, S3, S6, S9 na załamaniach sieci mają być zastosowane studnie rewizyjne DN 1000-1200.

Pytanie nr 3:


Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej na działce NR 490/2 metodą bezwykopową w rurze osłonowej stalowej DN 350 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej na działce nr 490/2 metodą bezwykopową w rurze osłonowej stalowej DN 350.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści zastosowanie rur i kształtek spełniających wymagania określone w wytycznych wydanych przez LPWiK z dnia 07.11.2016 czy do realizacji trzeba zastosować rury i kształtki o parametrach opisanych w projekcie?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dane dotyczące materiałów podane są w Zapytaniu Ofertowym – Opisie Przedmiotu Zamówienia – część III – Warunki szczególne, dodatkowe obowiązki Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Czy w węzłach S2,S3,S6,S9 „załamania na sieci” nie powinno być studni rewizyjnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w węzłach S2, S3, S6, S9 na załamaniach sieci mają być zastosowane studnie rewizyjne DN 1000-1200.

Pytanie nr 6:

W przedmiarze są policzone kaskady, a na profilach nie są pokazane proszę o zaznaczenie na dokumentacji kaskad.

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne. Wiążąca jest dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 7:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany studni DN 1200 z PEHD na studnie betonowe z zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zamiany studni DN1200 z PEHD na studnie betonowe z zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi, które będą kompatybilne z zastosowanym systemem rur i kształtek kanalizacyjnych.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany studni DN 400 i DN 600 z PEHD na studnie z PP z rurą wznoszącą i teleskopową wytwarzaną metodą wytłaczania z polipropylenu PP oraz polichlorku winylu PVC

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany studni DN 400 i DN 600 z PEHD na studnie z PP z rurą wznoszącą i teleskopową wytwarzaną metodą wytłaczania z polipropylenu PP oraz polichlorku winylu PVC.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Mróz
Zbigniew Mróz

Otrzymała:

1/ Adresat
2/ JRP a/a
DS