

### Opis przedmiotu Zamówienia

#### *„Wyczyszczenie stawu infiltracyjnego nr 7 wraz z wywozem osadu – ul. Nowodworska 1 w Legnicy”*

Wymiary stawu:

Długość: 565 m

Szerokość w dnie: 50 m

#### **Zakres przedmiotu zamówienia:**

1. Usunięcie osadu dennego z stawu. Należy oczyścić całą powierzchnię dna stawu. Grubość warstwy przewidzianej do zebrania z powierzchni dna ok. 10 cm. Przygotowanie stawu do oczyszczenia należy po stronie Zamawiającego.
2. Planowana powierzchnia do oczyszczenia to 28 250 m<sup>2</sup>. Przy czym ilość ta może ulec zmniejszeniu z powodu niemożliwości przygotowania stawu do czyszczenia ze względów hydrologicznych (wysokość zalegania wód gruntowych).
3. Rozliczenie oczyszczonej powierzchni nastąpi protokolarnie w oparciu o rzeczywisty obmiar wykonany przez pracowników LPWiK S.A.
4. Wywóz urobku poza teren stawu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone ok. 1 700 m od stawu.
5. W obrębie stawu znajdują się utwardzone drogi dojazdowe.
6. Prace należy prowadzić bez użycia środków chemicznych.
7. Po usunięciu osadów z dna stawu jego powierzchnię należy wyrównać. Powierzchnię śladów jezdnych i nierówności wygładzić. Przeprowadzić kultywację dna stawu głęboszem. Przeprowadzić pomiary geodezyjne dna stawu.
8. Teren robót znajduje się na obszarze strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy dla miasta Legnicy. Sprzęt i pojazdy powinien być zabezpieczony przed wyciekami paliw, oleju do gruntu. W przypadku jakiegokolwiek wycieków do gruntu należy usunąć zanieczyszczoną ziemię i wywieźć poza teren ujęcia na koszt Wykonawcy. Z uwagi na warunki ochrony terenu ujęcia nie przewiduje się zaplecza budowy bezpośrednio przy czyszczonym stawie. Wykonawca może pozostawić sprzęt na terenie Zakładu Produkcji Wody w uzgodnionym miejscu.
9. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków sanitarnych.
10. Wykonawca zabezpiecza na swój koszt sprzęt, odzież ochronną.
11. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, ppoż. i Ochrony Środowiska.
12. Przed przystąpieniem do prac na ujęciu zostanie podpisany protokół przekazania terenu. Poruszanie się po ujęciu może odbywać się tylko po wyznaczonych trasach.
13. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren wokół czyszczonego stawu i miejsca składowania osadu do stanu pierwotnego.