


ZAKRES OPRACOWANIA - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NR 146

WYTYCZNE I UWAGI :

- Fasada zewnętrzna z płyt stalowych kasetonowych elewacyjnych np. PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z, S320GD+Z. Malowanie fabryczne proszkowo w kolorystyce srebrnoniebieskiej i srebrnografitowej .
- Docieplenie wykonac z wełny mineralne gr. 15cm.
- Ściany zewnętrzne istniejące w konstrukcji szkieletowej .
- Podkonstrukcja wsporcza pod fasadę :
 - Konsoleta 120x60, #3,00 mm, OC S320GD+Z oraz Konsoleta 100x60, #2,00 mm, OC S320GD+Z (jako elementy poziomujące i pionujące ściany oraz wyznaczające grubość izolacji),
 - OMEGA RAL + OMEGA OC (jako elementy wsporcze pod kasetony elewacyjne).



Docieplenie sufitów tarasu:
styropian gr.10 -12 cm + tynk zewnętrzny 1,5mm
Opcjonalnie : Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z
Kolorystyka : srebrnoniebieski

ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :		Nr upr. :		Podpis :	
Projektował :		mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski		41/08/DOL			
(upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)							
Branża :		Rysunek :		BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 146		Data :	
ARCHITEKTURA				ELEWACJA ZACHODNIA		20.07.2017	
Skala :		1:100				Rys. nr :	
						A-5	
ARCHITEKT		mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI		AKADEMIA ARCHITECTURALNA 2008 PL		e-mail : awt@o2.pl	
Inwestor :		Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.		Nr. tel. : 020348911		NIP : 525-220-11-11	
59-220 Legnica		ul. Nowodworska 1		ID # 133381		REGON : 020348911	
Obiekt :		Budynek LPWIK S.A. - nr 144 i nr 146		dz. nr 18/10, obr. 0032 Przybków		ul. Nowodworska 1	
59-220 Legnica, Jed. ew. 026201_1		ul. Nowodworska 1					