

ZAKRES OPRACOWANIA - BUDYNEK LABORATORIUM NR 144

Obróbki atyki

+14,90

Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z

Kolorystyka : srebrnogratiowy


Obróbki atyki

+12,80

Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z

Kolorystyka : srebrnoniebieski

+13,35



WYTYCZNE I UWAGI :

1. Fasada zewnętrzna z płyt stalowych kasetonowych elewacyjnych np. PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z.  
Malowanie fabryczne proszkowo w kolorystyce srebrnoniebieskiej i srebrnogratiowej .
2. Docieplenie wykonać z wełny mineralne gr. 15cm.
3. Ściany zewnętrzne istniejące w konstrukcji szkieletowej .
4. Podkonstrukcja wsporcza pod fasadę :
  - Konsoleta 120x60, #3,00 mm, OC S320GD+Z oraz Konsoleta 100x60, #2,00 mm, OC S320GD+Z (jako elementy poziomujące i pionujące ściany oraz wyznaczające grubość izolacji),
  - OMEGA RAL + OMEGA OC (jako elementy wsporcze pod kasetony elewacyjne).

Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z

Kolorystyka : srebrnoniebieski

ELEWACJA FRONTOWA  
SKALA 1:100

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :		Nr upr. :		Podpis :		ARCHITEKT	
Projektował :		mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski		41/08/DOIA				mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI	
(upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)								Legnica, ul. Janusza Terpiłowskiego 14	
Inwestor :		Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.						Legnica, ul. Janusza Terpiłowskiego 14	
Objekt :		Budynek LPWIK S.A. - nr 144 i nr 146						Legnica, ul. Janusza Terpiłowskiego 14	
Data :		20.07.2017						Legnica, ul. Janusza Terpiłowskiego 14	
Rys. nr :		A-4						Legnica, ul. Janusza Terpiłowskiego 14	