


ZAKRES OPRACOWANIA - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NR 146

Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z
Kolorystyka : srebrnogrąftowy

Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z
Kolorystyka : srebrnoniebieski



WYTYCZNE I UWAGI :

1. Fasada zewnętrzna z płyt stalowych kasetonowych elewacyjnych np. PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z.
Malowanie fabryczne proszkowo w kolorystyce srebrnoniebieskiej i srebrnogrąftowej .
2. Docieplenie wykonać z wełny mineralnej gr. 15cm.
3. Ściany zewnętrzne istniejące w konstrukcji szkieletowej .
4. Podkonstrukcja wsporcza pod fasadę :
 - Konsoleta 120x60, #3,00 mm, OC S320GD+Z oraz Konsoleta 100x60, #2,00 mm, OC S320GD+Z (jako elementy poziomujące i pionujące ściany oraz wyznaczające grubość izolacji),
 - OMEGA RAL + OMEGA OC (jako elementy wsporcze pod kasetony elewacyjne).

ELEWACJA OD STRONY ZAKŁADU
SKALA 1:100

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :		Nr upr. :		Podpis :		ARCHITEKT	
Projektował :		mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski		41/08/DOJA				mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI ul. Nowodworska 14 60-200 Legnica	
(upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)								ACADA-ARCHICAD Profesjonal 2008 PL Nr. lic. : ID# 133381	
Inwestor :		Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.		59-220 Legnica		ul. Nowodworska 1		Obiekt :	
								Budynek LPWK S.A. - nr 144 i nr 146 dz. nr 18/10, obr. 0032 Przysbków 59-220 Legnica, Jed. ew. 026201_1 ul. Nowodworska 1	
Branża :		ARCHITEKTURA		Rysunek :		BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 146		Data :	
Skala :		1:100		ELEWACJA OD STRONY ZAKŁADU		Rys. nr :		20.07.2017	
								Stadium :	
								P.B.	
								A-6	