


ZAKRES OPRACOWANIA - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NR 146

Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z
Kolorystyka : srebrnogratiowy

Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z
Kolorystyka : srebrnoniebieski



WYTYCZNE I UWAGI :

1. Fasada zewnętrzna z płyt stalowych kasetonowych elewacyjnych np. PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z.
Malowanie fabryczne proszkowo w kolorystyce srebrnoniebieskiej i srebrnogratiowej .
 2. Docieplenie wykonać z wełny mineralne gr. 15cm.
 3. Ściany zewnętrzne istniejące w konstrukcji szkieletowej .
 4. Podkonstrukcja wsporcza pod fasadę :
- Konsoleta 120x60, #3,00 mm, OC S320GD+Z oraz Konsoleta 100x60, #2,00 mm, OC S320GD+Z (jako elementy poziomujące i pionujące ściany oraz wyznaczające grubość izolacji),
- OMEGA RAL + OMEGA OC (jako elementy wsporcze pod kasetony elewacyjne).

ELEWACJA FRONTOWA
SKALA 1:100

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :		Nr upr. :		Podpis :	
Projektował :		mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski		41/08/DOL			
(upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)							
Branża :		ARCHITEKT		Inwestor :		Obiekt :	
ARCHITEKTURA		BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 146		Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.		Budynek LPWIK S.A. - nr 144 i nr 146	
Skala :		1:100		ul. Nowodworska 1		dz. nr 18/10, obr. 0032 Przybków 59-220 Legnica, Jed. ew. 026201_1	
Data :		20.07.2017		Rys. nr :		P.B.	
Rys. nr :		A-3					