ZAKRES OPRACOWANIA - BUDYNEK LABORATORIUM NR 144



ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100

WYTYCZNE I UWAGI :

1. Fasada zewnętrzna z płyt stalowych kasetonowych elewacyjnych np. PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z.
Malowanie fabryczne proszkowo w kolorystyce srebrnoniebieskiej i srebrnografitowej .
2. Docieplenie wykonać z wełny mineralne gr. 15cm.
3. Ściany zewnętrzne istniejące w konstrukcji szkieletowej .
4. Podkonstrukcja wsporcza pod fasadę :
- Konsoleta 120x60, #3,00 mm, OC S320GD+Z oraz Konsoleta 100x60, #2,00 mm, OC S320GD+Z (jako elementy poziomujące i pionujące ściany oraz wyznaczające grubość izolacji),
- OMEGA RAL + OMEGA OC (jako elementy wsporcze pod kasetony elewacyjne).

Zespół projektowy :	Imię i nazwisko :	Nr upr. :	Podpis :
Projektował : mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski (upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)		41/08/DOIA	

ARCHITEKT
mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI
59-300 LUBIN PL
GRODZIEŃSKA 14
e-mail.: aw-t@o2.pl
kom.661-241-180
NIP 692-225-90-11
REGON 020348911
ArCADia-IntelliCAD Professional 2008 PL
Nr lic.: ID # 1333811

Inwestor :	Obiekt :
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 59-220 Legnica ul. Nowodworska 1	Budynek LPWiK S.A. - nr 144 i nr 146 dz. nr 18/10, obr. 0032 Przybków 59-220 Legnica, Jed. ew.:026201_1 ul. Nowodworska 1

Branża :	Rysunek :	Data :	Stadium :
ARCHITEKTURA	BUDYNEK LABORATORIUM 144 ELEWACJA WSCHODNIA	20.07.2017	P.B.
Skala : 1:100		Rys. nr :	A-8