

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIĄ - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE WOKÓŁ POM-
POWNI. WYMIANA OGRODZENIA TERENU
ADRES INWESTYCJI : LEGNICA UL. MASARSKA
INWESTOR : LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.
ADRES INWESTORA : UL. NOWODWORSKA 1, 59-220 LEGNICA
BRANŻA : ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I OGRODZENIOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech.bud. Janina Cerajewska
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2016r.

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania:
grudzień 2016r.

7	KNNR 2 d.2 1603-02	Analogia - Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - demontaż R*0,3 281.0	m	281.00	
				RAZEM	281.00
8	KNNR-W 4-01 d.2 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokoły słupków ogrodzeniowych 0.3*0.3*0.8*120	m ³ m ³	8.64	
				RAZEM	8.64
9	KNNR 2 d.2 1302-05	Montaż bram stalowych prętowych - demontaż 2 szt. bram i 1 szt. furtki (Rx1.3) 4.0*1.6+3.5*1.6+1.2*1.6	m ² m ²	13.92	
				RAZEM	13.92
10	KNNR 1 d.2 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 98.0	szt. szt.	98.00	
				RAZEM	98.00
11	KNNR 1 d.2 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - doły pod słupki bram 0.8*0.8*1.4*4	m ³ m ³	3.58	
				RAZEM	3.58
12	KNNR-W 2-02 d.2 1804-11	Analogia - Ogrodzenie z paneli wys. 1.53 m na słupkach stalowych z kształtowników zamkniętych 6x4 cm o rozstawie 2.6 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 222.3	m m	222.30	
				RAZEM	222.30
13	KNNR 2 d.2 0106-02	Betonowanie słupków bram i furtek 0.5*0.5*1.0*2+0.5*0.5*1.4*2+0.8*0.8*1.4*4	m ³ m ³	4.78	
				RAZEM	4.78
14	KNNR 6 d.2 0702-01	Analogia - Słupki z kształtowników stalowych zamkniętych o przekroju 100x100 mm i dł. 2.4 m 4.0	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNNR 6 d.2 0702-01	Analogia - Słupki z kształtowników stalowych zamkniętych o przekroju 80x80 mm i dł. 2.4 m 2.0	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNNR 2 d.2 1302-05	Montaż bram stalowych z kształtowników zamkniętych - brama o wym. 4.0x1.5 m z kpl. zawiasowo-zamkowym 4.0*1.5	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
17	KNNR 2 d.2 1302-05	Montaż bram stalowych z kształtowników zamkniętych - brama o wym 3.5x1.5 m z kpl. zawiasowo-zamkowym 3.5*1.5	m ² m ²	5.25	
				RAZEM	5.25
18	KNNR 2 d.2 1302-05	Montaż bram stalowych z kształtowników zamkniętych - furtki o wym. 1.2x1.5 m z z kpl. zamkowo-zawiasowym - szt. 2	m ²		

Legnica ul. Masarska - kan.anit.tlocz.- roboty nawierzch.i ogrodz. ~~0~~MIAR

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.2*1.5*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60