

## **Uwagi Zamawiającego do projektu**

Materiał i typ kanałów wentylacyjnych - rury SPIRO łączone przez nypły. W niektórych miejscach należy wykonać instalację z kanałów prostokątnych a przejście z przewodów okrągłych na prostokątne wykonać kształtką redukcyjną lub dyfuzorem okrąg/prostokąt. Połączenia kołnierzone głównie przy kształtkach prostokątnych.

Rozbieżności pomiędzy projektem, a przedstawionym przedmiarem robót. Kosztorys powinien zostać sporządzony na podstawie projektu lub może być sporządzony w oparciu o przedmiar ale zachodzi potrzeba samodzielnego przeliczania i sprawdzenia podanych wartości. Należy zwrócić uwagę na jednostki w jakich jest robiony przedmiar a w jakich kosztorys.

Rysunek z PT (IS-02/6) dołączony do dokumentacji jest w skali 1:100 (w tabeli 1:50).

W przypadku odczytywania wielkości należy zastosować współczynnik przeliczeniowy z uwagi na możliwe skażenie skali (np. z powodu dużych gabarytów, wymiarów itd.).