



# WARIANT I

## Koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Osiedla Rzemieslnik w Legnicy



OPRACOWANIE: KATARZYNA CHROBAK

### WARIANT I

- PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 200 PVC
- PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ 90 PE
- PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 200 PVC  
(PRZECISK POD DROGA W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ DN250)

SZACUNKOWY KOSZT:

$S_{IST} - S_{ZB}$	Planowany przewód tłoczny z wpięciem do istn. przewodu tłoczego DN200 (własność Gmina Kunice) (UWAGA: Analiza współpracy 2 przewodów tłocznych !)	15 000 zł
$S_{ZB}$	Planowana studnia zbiorcza z osadnikiem i pompownia ścieków z os. rzemieślnik	60 000 zł
$S_{ZB} - S_1$	Kanal grawitacyjny DN 200 PVC L=70,0 m	30 000 zł
$S_1 - S_2$	Przełęcz pod DK94 przewód 200 PVC w rurze osłonowej DN250 mm	25 000 zł
$S_2 - S_{2.2}$	Przewód grawitacyjny 200 PVC L=135,0m (UWAGA: Pobocze DK94 - proponowane wykonanie -> metoda bezwykopowa)	100 000 zł
$S_2 - S_6$	Kanal grawitacyjny DN 200 PVC L=196,0m	90 000 zł
		<b>320 000 zł</b>