Schemat postępowania podczas przyłączania do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej LPWiK S.A. po zmianie z dnia 19.09.2020 r.



Klient składa w **Siedzibie Spółki** lub przesyła (w wersji papierowej lub elektronicznej) wypełniony Wniosek o wydanie Warunków Przyłączenia do sieci wod. – kan.



Dział Dokumentacji Technicznej wydaje Warunki Przyłączenia do sieci wod. – kan.



Klient opracowuje Plan Sytuacyjny zgodny z otrzymanymi Warunkami Przyłączenia do sieci wod.-kan. Po opracowaniu Planu Sytuacyjnego **Klient** może przystąpić już do budowy przyłączy wod. – kan. (zalecamy jednakże przed przystąpieniem do budowy przyłączy przesłanie sporządzonego Planu Sytuacyjnego do naszego przedsiębiorstwa w celu zaopiniowania).



Po pozytywnym zaopiniowaniu Planu Sytuacyjnego (w przypadku przedłożenia planu do zaopiniowania) **Klient** zostanie poinformowany telefonicznie o możliwości odbioru pisma.



Przed wpięciem przyłączy do sieci **Klient** składa/przesyła Wniosek o Podłączenie do sieci informując co najmniej 7 dni wcześniej o konieczności wpięcia przyłączy do sieci oraz zleca wykonanie **badania bakteriologicznego wody z przyłącza** przez LPWiK S.A. (Zlecenie) lub inne akredytowane



Pracownicy **Działu Eksploatacji Sieci wod. – kan**. dokonują przeglądu technicznego przyłączy w wykopie i oceny zgodności tych przyłączy z Planem Sytuacyjnym i Warunkami Przyłączenia do sieci wod.-kan. Po poprawnej weryfikacji wykonują wpięcie do sieci wod. – kan.



Klient zleca wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych uprawnionemu geodecie. Po całkowitym zakończeniu robót składa/przesyła Wniosek o wydanie Protokołu dopuszczenia przyłączy do eksploatacji.



Dział Eksploatacji Sieci wod. – kan. po kontakcie z **Klientem** przeprowadza w terenie przegląd techniczny dopuszczenia przyłączy do eksploatacji.



Po uzyskaniu Protokołu dopuszczenia przyłączy do eksploatacji **Klient** składa/przesyła Wniosek o zawarcie Umowy i zaplombowanie wodomierza.
Do wniosku **Klient** załącza powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz sprawozdanie z badania wody.



Klient podpisuje umowę z **LPWiK S.A.** na dostawę wody lub/i odbiór ścieków.
Pracownicy **Działu Handlowego** otwierają dostawę wody i montują wodomierz.
Od tej chwili można legalnie pobierać wodę lub/i odprowadzać ścieki.