"Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej"

ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOMPRESOROWNI Z WENTYLATOROWNIĄ
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50

B

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO DOJAZDU Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT BETONOWYCH - WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ, BETONOWEJ GRUB. 10cm (ZAKRES WG PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

DEMONTAŻ BRAMY STALOWEJ DWUSKRZYDŁOWEJ O WYMIARACH 240x255cm (WRAZ Z NADPROŻEM)

DEMONTAŻ OKNA STALOWEGO NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ O WYMIARACH 240x90cm

MONTAŻ NOWEGO OKNA W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ RAMY ŻALUZJI METALOWEJ + WYMIANA PARAPETU ZEWN. I MONTAŻ PARAPETU WEWN.

PROJEKTOWANA BRAMA SEGMENTOWA Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI

PROJEKTOWANA BRAMA SEGMENTOWA Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI

DEMONTAŻ BRAMY STALOWEJ DWUSKRZYDŁOWEJ O WYMIARACH 240x255cm (WRAZ Z NADPROŻEM)

DEMONTAŻ OKNA STALOWEGO NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ O WYMIARACH 240x90cm

ISTNIEJĄCY OTWÓR 80x80cm DO ZAMUROWANIA

PREFABRYKOWANE KORYTKO RYNNOWE 25x12cm (DŁUG. 1,0m)

ISTN. RURA SPUSTOWA

ISTNIEJĄCY OTWÓR 30x60cm DO ZAMUROWANIA

ROZBIÓRKA (SKUCIE) ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU DO POZIOMU IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ POSADZKI (+ WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI 2xFOLIA PE GR. 0,2mm + PODKŁAD BETONOWY)

ROZBIÓRKA (SKUCIE) ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU DO POZIOMU IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ POSADZKI (+ WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI 2xFOLIA PE GR. 0,2mm + PODKŁAD BETONOWY)

ISTNIEJĄCY OTWÓR 50x80cm DO ZAMUROWANIA

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ OPASKI I WYKONANIE NOWEJ Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU "POLBRUK"

KONSERWACJA (ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE) ELEMENTÓW STALOWYCH SUWNICY

ROZBIÓRKA (SKUCIE) ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU DO POZIOMU IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ POSADZKI (+ WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI 2xFOLIA PE GR. 0,2mm + PODKŁAD BETONOWY)

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE BETONOWEJ

ISTNIEJĄCY OTWÓR 100x60cm DO ZAMUROWANIA

ROZBIÓRKA (SKUCIE) DO POZIOMU POSADZKI ŚCIAN KOMÓR KURZOWYCH

ISTNIEJĄCA HALA SPRĘŻAREK
PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

ISTNIEJĄCA HALA WENTYLATORÓW
PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE BETONOWEJ

ROZBIÓRKA (SKUCIE) ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU DO POZIOMU IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ POSADZKI (+ WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI 2xFOLIA PE GR. 0,2mm + PODKŁAD BETONOWY)

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI O WYMIARACH 70x160cm (WRAZ Z NADPROŻAMI)

ISTNIEJĄCA KOMORA KURZOWA - LIKWIDACJA KOMORY

ISTNIEJĄCA KOMORA KURZOWA - LIKWIDACJA KOMORY

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ CZERPNI POWIETRZA

A

A

B

LEGENDA:
- istniejące elementy budowlane i wyposażenia
- elementy przebudowane, podlegające zmianom oraz elementy projektowane
- elementy przewidziane do demontażu/rozbiórki
- elementy do zamurowania

UWAGI:
NALEŻY POŁĄCZYĆ PROJEKTOWANĄ IZOLACJĘ POSADZKI Z ISTNIEJĄCĄ CELEM ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI IZOLACJI

KONSERWACJA (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE) DRABINY Z KABŁAKIEM OCHRONNYM

ROZBIÓRKA (SKUCIE) ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU DO POZIOMU IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ POSADZKI (+ WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI 2xFOLIA PE GR. 0,2mm + PODKŁAD BETONOWY)

WYMIANA POKRYWY STUDNI NA POKRYWĘ ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301 GR. 6mm

ROZBIÓRKA (SKUCIE) ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU DO POZIOMU IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ POSADZKI (+ WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI 2xFOLIA PE GR. 0,2mm + PODKŁAD BETONOWY)

ROZBIÓRKA (SKUCIE) ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU DO POZIOMU IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ POSADZKI (+ WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI 2xFOLIA PE GR. 0,2mm + PODKŁAD BETONOWY)

DEMONTAŻ ISTN. ŻALUZJI STALOWEJ I ZAMUROWANIE OTWORU 150x200cm

ISTNIEJĄCE PUSTAKI SZKLANE/LUKSFERY BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCE PUSTAKI SZKLANE/LUKSFERY BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCE PUSTAKI SZKLANE/LUKSFERY BEZ ZMIAN

ESKO-CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

ESKO CONSULTING

Branża:	ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA		
Nazwa zamówienia:	Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej		Skala: 1:50
Tytuł rysunku:	ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOMPRESOROWNI Z WENTYLATOROWNIĄ Rzut przyziemia		Nr rys.: 32/PW
Projektował:	mgr inż. arch. Barbara Molęda	Upr. bud nr 121/87/ZG do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej	podpis:
Projektował:	mgr inż.Władysław Hołysz	Upr. bud. 49/92/ZG do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	podpis:
Opracował:	mgr inż. Barbara Żok		podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Sobczyk	Upr. bud. LBS/0081/P00K/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	podpis: