"Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej"

HALA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA OSADÓW Z WOZÓW SPECJALISTYCZNYCH
+ BUDYNEK SEPARATORA Z PŁUCZKĄ PIASKU (OBIEKT PROJEKTOWANY)
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ "WANNY" ŻELBETOWEJ

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Lp	Numer pręta	Średnica	Ilość	Długość 1szt.	Długość całkowita	Rozstaw prętów	Długość ogólna			
							Ø8	Ø12	Ø14	Ø16
		[mm]	[szt]	[mm]	[m]	[cm]	[m]	[m]	[m]	[m]
1	1	14	185	1800	333,0	15			333	
2	2	14	185	1500	277,5	15			277,5	
3	3	14	42	2100	88,2	15			88,2	
4	4	16	360	3300	1188,0	15				1188
5	5	16	360	2400	864,0	15				864
6	6	14	310	900	279,0	15			279	
7	7	12	80	1100	88,0			88		
8	8	12	12	900	10,8	12,5		10,8		
9	9	12	42	1100	46,2	12,5		46,2		
10	10	12	3	1900	5,7	12,5		5,7		
11	11	14	56	2600	145,6	15			145,6	
12	12	14	56	1800	100,8	15			100,8	
13	13	8	770	280	215,6		215,6			
14	14	8	210	900	189,0		189,0			
15	siatka Ø14mm oczka 15x15cm (16,0mb/m²)*- ściany	14	2x192,8m²		6169,6				6169,6	
16	siatka Ø14mm oczka 15x15cm (16,0mb/m²)*- płyta fundamentowa	14	2x105,1m²		3363,2				3363,2	
Długość ogólna [m]							404,6	150,7	10756,9	2052
Masa 1m pręta [kg]							0,39	0,888	1,21	1,578
Masa całkowita prętów o danej średnicy [kg]							157,79	133,82	13015,85	3238,06
Masa całkowita prętów [kg]							16545,5			

* w tym 20 % zapasu stali na 1m² siatki

ESKO-CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

ESKO CONSULTING

Branża:	ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA		
Nazwa zamówienia:	Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej		Skala: -
Tytuł rysunku:	HALA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA OSADÓW Z WOZÓW SPECJALISTYCZNYCH + BUDYNEK SEPARATORA Z PŁUCZKĄ PIASKU (OBIEKT PROJEKTOWANY) Zestawienie stali zbrojeniowej "wanny" żelbetowej		Nr rys.: 69/PW
Projektował:	mgr inż.Władysław Hołysz	Upr. bud. 49/92/ZG do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	podpis:
Opracował:	mgr inż. Barbara Żok		podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Sobczyk	Upr. bud. LBS/0081/P00K/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	podpis: