"Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej"

ISTNIEJĄCY BUDYNEK KRAT I POMPOWNI GŁÓWNEJ ŚCIEKÓW
RZUT NA POZIOMIE ± 0,00 - ZAKRES ZMIAN
SKALA 1:50

PROJEKTOWANE POKRYCIE ISTN. OTWORU Z KRATY POMOSTOWEJ TYPU 30x3mm, ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301 + KONSERWACJA KĄTOWNIKÓW STALOWYCH - PODPARCIA KRATY

PROJEKTOWANE OBUDOWY ISTN. KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PODPARCIA POMP P5-P7 (3 szt.) Z BLACHY ZEBERKOWEJ ("LEZKOWEJ") GRUB. 3,0mm, ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301 + KONSERWACJA ELEMENTÓW STALOWYCH KONSTRUKCJI PODPARCIA POMP

PROJEKTOWANA BRAMA STALOWA BR1 ROLOWANA 330x300cm

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI SCHODÓW Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ

PROJEKTOWANE PODJAZDY Z BETONU C30/37

BLACHY-PŁOZY STALOWE POD KONTENER ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301 (0H18N9) (SZER. 0,60m, GRUB. 8mm, DŁUG. 10,20m) - LOKALIZACJĘ DOSTOSOWAĆ DO KONKRETNEGO RODZAJU KONTENERA

DEMONTAŻ BARIEREK OCHRONNYCH I MONTAŻ NOWYCH ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANA BRAMA STALOWA BR2 ROLOWANA 330x400cm

KONSERWACJA (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE) KOMINÓW STALOWYCH

MONTAŻ NOWEGO NADPROŻA STALOWEGO 2xHEB 1;0, L=3800mm, NA POZIOMIE +4,0m

PROJEKTOWANE POKRYCIE ISTN. OTWORU Z BLACHY ZEBERKOWEJ ("LEZKOWEJ") GRUB. 3,0mm, ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301 + KONSERWACJA KĄTOWNIKÓW STALOWYCH (PO OBWODZIE OTWORU)

POMIESZCZENIE KONTENERA

LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI DO WYSOKOŚCI 2,0m WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA ISTNIEJĄCYM "LASTRIKO" MALOWANIE SUFITU I ŚCIAN POWYŻEJ 2,0m

PROJEKTOWANE BARIERKI OCHRONNE Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANE POKRYCIA ISTN. OTWORÓW MONTAŻOWYCH I P5-P7 O WYMIARACH 120x120cm Z BLACHY ZEBERKOWEJ ("LEZKOWEJ") GRUB. 6,0mm, ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

POMPOWNIA GŁÓWNA

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ MALOWANIE SUFITU I ŚCIAN POWYŻEJ 2,0m

PROJEKTOWANE BARIERKI OCHRONNE Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANE POKRYCIA ISTN. OTWORÓW W POSADZCE Bz8-Bz14 O WYMIARACH 115x160cm, Z BLACHY ZEBERKOWEJ ("LEZKOWEJ") GRUB. 6,0mm, ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301 (7 szt.)

KONSERWACJA (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE) ELEMENTÓW STALOWYCH POMOSTU, SCHODÓW DRABINOWYCH I BARIEREK OCHRONNYCH PODESTU ROBOCZEGO SUWNICY

PROJEKTOWANY OTWÓR 600x300mm (LOKALIZACJĘ DOSTOSOWAĆ DO OTWORU ISTNIEJĄCEGO)

KONSERWACJA (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE) ELEMENTÓW STALOWYCH SUWNICY

PROJEKTOWANY OTWÓR 700x700mm NA POZIOMIE +2,32 (+PROJ. NADPROŻE 2xI120, L=900mm)

OTWÓR W ŚCIANIE 40x80cm DO ZAMUROWANIA

OTWÓR W ŚCIANIE 30x60cm DO ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU "POLBRUK"

KONSERWACJA (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE) DRABINY Z KABŁAKIEM OCHRONNYM

WYMIANA DRZWI Z PCV NA DRZWI STALOWE, OCIEPLONE

PROJEKTOWANE OBUDOWY ISTN. KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PODPARCIA POMP P1-P4 (4 szt.) Z BLACHY ZEBERKOWEJ ("LEZKOWEJ") GRUB. 3,0mm, ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301 + KONSERWACJA ELEMENTÓW STALOWYCH KONSTRUKCJI PODPARCIA POMP

PROJEKTOWANY OTWÓR 400x650mm NA POZ.+2,33 (+ PROJ. NADPROŻE 2xI120, L=600mm)

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI SCHODÓW Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ

PROJEKTOWANE POKRYCIA ISTN. OTWORÓW W POSADZCE Bz1-Bz7 O WYMIARACH 115x160cm, Z BLACHY ZEBERKOWEJ ("LEZKOWEJ") GRUB. 6,0mm, ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301 (7 szt.)

PROJEKTOWANE BARIERKI OCHRONNE ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

OTWÓR W ŚCIANIE 80x50cm DO ZAMUROWANIA

WYMIANA DRZWI PŁYTOWYCH NA DRZWI Z PCV

PROJEKTOWANY OTWÓR W STROPODACHU O WYMIARACH 800x400mm

MALOWANIE ŚCIAN NA CAŁEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO KASETONOWEGO WYKONANIE POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH

LOKALNA STEROWNIA

DOMUROWANIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ DO POZIOMU SUFITU (ŚCIANKA ISTN. WYSOKOŚCI ~2m) WYMIANA DRZWI PŁYTOWYCH NA DRZWI Z PCV

WC

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

KORYTARZ

PRZEDSIONEK

MALOWANIE SUFITU I ŚCIAN POWYŻEJ 2,0m WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH

KONSERWACJA (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE) ELEMENTÓW STALOWYCH POMOSTU, SCHODÓW DRABINOWYCH I BARIEREK OCHRONNYCH PODESTU ROBOCZEGO SUWNICY

LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI DO WYSOKOŚCI 2,0m NA POZIOMACH ±0,00, -3,70, -4,50m MALOWANIE SUFITU I ŚCIAN POWYŻEJ 2,0m WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA ISTNIEJĄCYM "LASTRIKO" NA POZIOMACH -3,70m ORAZ -4,50m

HALA KRAT

PROJEKTOWANE STALOWE SCHODY Z BARIERKĄ OCHRONNĄ ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANA BARIERKA OCHRONNA ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANE POKRYCIA ISTN. OTWORÓW W POSADZCE Z BLACHY ZEBERKOWEJ ("LEZKOWEJ") GRUB. 6,0mm ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANE POKRYCIA ISTN. OTWORÓW W POSADZCE Z BLACHY ZEBERKOWEJ ("LEZKOWEJ") GRUB. 3,0mm ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANE SCHODY STALOWE ZE SPOCZNIKIEM I BARIERKĄ OCHRONNĄ ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

NAPRAWA BETONÓW KOMÓR KRAT (WG OPISU TECHNICZNEGO)

KONSERWACJA (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE) STALOWEGO OBRAMOWANIA OTWORU

OTWÓR 50x130cm GŁĘBOKOŚCI 13cm DO ZALANIA BETONEM C12/15 (B15)

PROJEKTOWANA BARIERKA OCHRONNA ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANE BARIERKI OCHRONNE ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH NA ISTNIEJĄCYM "LASTRIKO"

PROJEKTOWANE POKRYCIA ISTN. OTWORÓW W POSADZCE Z BLACHY ZEBERKOWEJ ("LEZKOWEJ") GRUB. 3,0mm ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANE BARIERKI OCHRONNE ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANE BARIERKI OCHRONNE ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301

PROJEKTOWANY OTWÓR Ø250mm NA POZ. +3,89

PROJEKTOWANA OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU "POLBRUK"

PROJEKTOWANY OTWÓR Ø250mm NA POZ. +3,89

KONSERWACJA (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE) ELEMENTÓW STALOWYCH SUWNICY

WYMIANA DRZWI Z PCV

PROJEKTOWANE POKRYCIE ISTN. OTWORÓW Z KRATY POMOSTOWEJ TYPU 30x3mm, ZE STALI KWASOODPORNEJ 1.4301 + KONSERWACJA KĄTOWNIKÓW STALOWYCH - PODPARCIA KRAT

OTWÓR W ŚCIANIE 100x60cm DO ZAMUROWANIA

W POMIESZCZENIU WC MALOWANIE SUFITU I ŚCIAN POWYŻEJ 2,0m. LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI DO WYSOKOŚCI 2,0m ORAZ WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH

MALOWANIE SUFITU I ŚCIAN POWYŻEJ 2,0m + WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH

KONSERWACJA (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE) BELKI STALOWEJ

PROJEKTOWANY OTWÓR 750x750mm NA POZIOMIE +3,53 (+ PROJ. NADPROŻE 2xI120, L=950mm)

WYMIANA DRZWI PŁYTOWYCH NA DRZWI Z PCV

WYMIANA DRZWI Z PCV NA DRZWI STALOWE, OCIEPLONE

PROJEKTOWANY OTWÓR 1000x1500mm NA POZIOMIE +3,46 (+ PROJ. NADPROŻE 2xI120, L=1200mm)

URZĄD MIASTA 59-220 LEGNICA Plac Słowiański 8

Załącznik Nr 2 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 471/2014 z dnia 10 września 2014 r.

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii dotyczącymi urządzeń. Projektowany wymienionych w załączonej opinii Lp. opinii 181/14 Rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mgr inż. Elżbieta Owczarz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w grupach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Zielona Góra, Węglarska 24/10 tel. (068) 323 12 21 Data 26.08.2014 r. (podpis)

z up. PREZYDENTA MIASTA Jadwiga Kasiuchnicz (Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa)

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

UZGODNIENIA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Zdzisław Dąbrowski upr. nr 07/98 Legnica, dnia 29.08.2014 r. Zgodnie z projektem z wyk. wymianami ochrony przeciwpożarowej s.w.i.e. z d.t.s.m. z uwagami bez uwag

LEGENDA:
- istniejące elementy budowlane i wyposażenia
- elementy przebudowane, podlegające zmianom oraz elementy projektowane
- elementy do zamurowania
- projektowane przekrycia z blach żeberkowych
- projektowane przekrycia z krat pomostowych

ESKO-CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Śląska 112/38, 53-111 Wrocław
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

ESKO CONSULTING

Branża:	ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA		
Nazwa zamówienia:	Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej	Skala:	1:50
Tytuł rysunku:	ISTNIEJĄCY BUDYNEK KRAT I POMPOWNI GŁÓWNEJ ŚCIEKÓW Rzut na poziomie ± 0,00 - zakres zmian	nr rys.:	2/PB
Projektował:	mgr inż. arch. Barbara Mołęda	Upr. bud nr 121/87/ZO do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej	podpis:
Projektował:	mgr inż.Władysław Hołysz	Upr. bud. 49/92/ZO do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	podpis:
Opracował:	mgr inż. Barbara Żok		podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Sobczyk	Upr. bud. LBS/0081/POOO/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	podpis:

251