"Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej"

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY
RZUT PIĘTRA - PROJEKTOWANA SERWEROWNIA
SKALA 1:50

URZĄD MIASTA LEGNICA
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

POM. SOCJALNE	Pow.	Hpom*
- istn. posadzka PCV do demontażu - proj. nowa posadzka PCV - malowanie ścian (min. 2 warstwy) - istn. sufit podwieszany - do demontażu - projektowany nowy sufit podwieszany z płyt g-k na ruszcie systemowym	17,9m²	2,80m

KUCHNIA 2	Pow.	Hpom*
- istn. posadzka PCV do demontażu - proj. nowa posadzka PCV - malowanie ścian (min. 2 warstwy) - istn. sufit podwieszany bez zmian	4,6m²	2,50m

KUCHNIA 1	Pow.	Hpom*
- istn. posadzka PCV do demontażu - proj. nowa posadzka PCV - malowanie ścian (min. 2 warstwy) - istn. sufit podwieszany bez zmian	4,8m²	3,00m

POM. BIUROWE	Pow.	Hpom*
- istn. posadzka PCV do demontażu - proj. nowa posadzka PCV - malowanie ścian (min. 2 warstwy) - istn. sufit podwieszany bez zmian	23,2m²	3,00m

PROJ. SERWEROWNIA	Pow.	Hpom*
- istn. posadzka PCV do demontażu - proj. nowa posadzka PCV antyelektrostatyczna - malowanie ścian (min. 2 warstwy) - istn. sufit podwieszany - do demontażu - projektowany nowy sufit podwieszany z płyt g-k na ruszcie systemowym	5,00m²	2,80m

SALA KONFERENCYJNA	Pow.	Hpom*
- istn. posadzka PCV do demontażu - proj. nowa posadzka PCV - malowanie ścian (min. 2 warstwy) - istn. sufit podwieszany bez zmian	40,6m²	3,00m

DYSPOZYTORNIA	Pow.	Hpom*
- istn. posadzka PCV do demontażu - proj. nowa posadzka PCV - malowanie ścian (min. 2 warstwy) - istn. sufit podwieszany bez zmian	26,8m²	3,10m

*Hpom - wysokość pomieszczenia


PROJEKTOWANA ŚCIANKA DZIAŁOWA Z DWUWARSTWOWYM POSZYCIEM Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH typu DF (GKF), GRUB. 12,5mm, NA SYSTEMOWYM RUSZCIE STALOWYM Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ - ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIANKI EI60

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK DO DEMONTAŻU (MONTAŻ NOWEGO GRZEJNIKA WG BRANŻY SANITARNEJ)

PROJEKTOWANE DRZWI PCV (PEŁNE)

PROJEKTOWANA ROLETA ZEWNĘTRZNA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA		DRZWI WEWNĘTRZNE PCV	
SCHEMAT			
WYMIARY [cm]	S	100	
	H	205	
WYMIARY [cm]	So	90	
	Ho	200	
SKRZYDŁO		L	P
ILOŚĆ		1	-
RAZEM		1	
INFORMACJE TECHNICZNE		- drzwi pełne - okucia standard (klamka)	

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH mgr inż. Bogusław Dąbrowski Nr upr. 2719/... miejscowość, data
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

LEGENDA:

- istniejące elementy budowlane i wyposażenia
- elementy przebudowane, podlegające zmianom oraz elementy projektowane
- elementy przewidziane do demontażu/wyburzenia

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
Lp. opinii 181/14
Data 26.08.2014
mgr inż. Elżbieta Owczarz
Rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. GIP 464/00 w grupach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
zam. Zielona Góra, Węgierska 24/10
tel. (068) 323 13 21
(podpis)

ESKO-CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

ESKO CONSULTING

Branża:	ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA		
Nazwa zamówienia:	Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej		Skala: 1:50
Tytuł rysunku:	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY Rzut piętra - projektowana serwerownia		Nr rys.: 30/PB
Projektował:	mgr inż. arch. Barbara Molęda	Upr. bud nr 121/87/ZG do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej	podpis:
Projektował:	mgr inż.Władysław Hołysz	Upr. bud. 49/92/ZG do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	podpis:
Opracował:	mgr inż. Barbara Żok		podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Sobczyk	Upr. bud. LBS/0081/P00K/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	podpis:

279