LPWiK S.A.
25 LAT
LEGNICA
Legnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@lpwiksa.pl, www.lpwiksa.pl

EST/4010/112/2017

Legnica, dnia 06.10.2017r.

Biuro Projektowe
SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j.
ul. Urocza 22
58-500 Jelenia Góra

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.09.2017r. w sprawie wydania technicznych warunków przyłączenia pod budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic: Zabrzańskiej, Lotniczej, Olkuskiej i Raciborskiej w Legnicy, informujemy że:

1. Budowę odcinków sieci wodociągowej dla niniejszego rejonu przewidzieć jako połączenie istniejących sieci w celu stworzenia układu pierścieniowego. I tak, zaprojektować:
   - spięcie końcówki sieci wodociągowej Ø100mm żel. w ul. Lotniczej (zakończonej hydrantem p.poż.) z siecią Ø110mm PVC w ul. Zabrzańskiej;
   - spięcie końcówki sieci wodociągowej Ø110mm PVC w ul. Raciborskiej (zakończonej hydrantem p.poż.) z siecią Ø110mm PVC/PE w ul. Olkuskiej oraz siecią Ø100mm żel. biegnącej przez teren działki nr 40/6 (w pobliżu hali sportowej).

   Przebieg powyższych sieci naniesiono na załączonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim.
2. Sugeruje się przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych przedłożyć do zaopiniowania koncepcję przebiegu trasy projektowanych odcinków sieci wraz ze wskazaniem metody prowadzenia robót budowlanych przy układaniu przewodów w gruncie.
3. Odcinki sieci wodociągowej zaprojektować z rur polietylenowych PEHD, PN10 wodociągowych ciśnieniowych posiadających atest wytrzymałościowy, opinię Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu ich do przesyłu wody pitnej, oraz decyzję upoważnionej jednostki organizacyjnej do stosowania tych rur w budownictwie.
4. Niezbędną ilość zasuw odcinających zaprojektować o połączeniu kołnierzowym z obudową teleskopową oraz typową skrzynka uliczną o wymiarach min. Ø190/270.
5. Łączenie projektowanych odcinków sieci z istniejącymi sieciami wykonanymi z innych materiałów przewidzieć poprzez żeliwną armaturę kołnierzową z zabezpieczeniem przed przesunięciem.
6. Trasę projektowanych przewodów wodociągowych należy oznakować taśmą ostrzegawczo-sygnalizacyjną z wtopioną wkładką metalową. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej dla ułożenia sieci wodociągowej należy przewidzieć zastosowanie rur z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem lokalizacyjnym.
7. Projektowaną sieć wodociągową prowadzić w granicach terenów gminnych.
8. Projekt budowlany sieci wodociągowej przedłożyć wraz z wnioskiem (formularz F-7.2.1./01 w załączeniu) w 2-ch egz. do naszego przedsiębiorstwa celem zaopiniowania.
9. Odbiory zanikowe i końcowe winny odbywać się przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. w Legnicy.
10. Przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaru geodezyjno-powykonawczego.

11. Powyższe warunki przyłączenia tracą ważność po upływie 2-ch lat od daty ich wystawienia.
12. W przypadku zmiany przepisów, LPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wydanych warunkach przyłączenia.
13. W okresie ważności warunków faktycznych zmian obowiązkiem wnioskodawcy jest wystąpienie o ich aktualizację.
14. Za brak wystąpienia o aktualizację i wynikłe z tego skutki odpowiedzialnością obciąża się wnioskodawcę.

Zał.:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Druk wniosku o uzgodnienie projektu (formularz F-7.2.1/04)

Otrzymują:
1. Adresat + zał
2. EST a/a + zał
1 W

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Mróz



Nr rejestr EST/4010/112/2017
Legenda:
SPECJALISTA
ds. dokumentacji technicznej
Tomasz Wojciechowicz
06.10.2017
Zabrzańska
Mikołowska