UWAGI

Przebieg kan. sanitanej i deszczowej na terenie dz. nr 362 -**NIEZNANY.**
Wyjścia KS z budynku -wg inwentaryzacji w piwnicy budynku.
W celu zlokalizowania wpiecia przyłącza do istn. sieci -wykonać odkrywkę na odcinku a-b L ok. 4 m.
Lokalizację studni SA-Sp dopasować do stanu istniejacego w gruncie.
Przepięcia do nowej sieci wykonać po wybudowaniu odcinka Sist-SB

1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z KABLAMI eNN ABLE ZABEZPIECZYĆ RURAMI AROT

2. ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ **MIN 0,4 m** W SKRAJNI RUR POMIĘDZY GAZOCIĄGIEM a PROJ. KS
3. PRACE ZIEMNE W POBLIŻU ISTN. UZBROJENIA WYKONYWAĆ RĘCZNIE , POPRZEDZIĆ ODKRYWKAMI
4. O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY POWIADOMIĆ PISEMNIE WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI DZIAŁEK I UŻYTKOWNIKÓW OBCYCH SIECI, WRAZ Z NIMI ZLOKALIZOWAĆ W TERENIE POŁOŻENIE UZBROJENIA, UZGODNIĆ WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT I NADZÓR NAD ICH PRZEBIEGIEM.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.255.2018
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	026201_1
	nazwa	LEGNICA
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0005
	nazwa	Piątnica
Numer działki		229/1, 230/1, 362
Skala mapy		1: 500
Sekcja mapy		
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	452.321.1814
	układ wysokości	1965/4
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		Kronsztadt 60
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.		Nie ustalano
Granice na mapie		zgodne z mapą ewidencji gruntów i budynków
Data opracowania mapy		24.05.2018r
Nie wyklucza się występowania na zakreślonym obszarze innych elementów podziemnego uzbrojenia terenu niż te, które są uwidocznione na danej mapie w zakresie opracowania.		
Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie – art. 48 ust. 1 pkt. 3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.		

INTERGEO Usługi Geodezyjne Grzegorz Pinczuk
59-220 Legnica, ul. Bieszczadzka 35/10
NIP 691-216-67-04, Regon 022371274
Tel.: 881 059 029
(nazwa wykonawcy)

inż. Grzegorz Pinczuk
geodeta uprawnienia zawodowe do samodzielnego wykonywania geodezyjnych prac urzędowych
(imię i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnień i podpis geodety)

Arkusz 1(1)

Uwzględniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nr: 124.2016; 103.2017

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	P.0252.1.2018.1355.1
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	28 MAJ 2018
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. PREZYDENTA MIASTA Sławomir Kuliga Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

Uwaga:
Na dz. 64/ 2 nie wyklucza się przebiegu przyłacza gazu (jako tzw zewnetrznej inst. gazowej do bud. 7af- brak inwentaryzacji w PSG sp zo.o i ZGM)

Wpiecie (odcinek Sp-SA) dopasować w trakcie montażu po odkryciu przyłacza. Odkopać istn. sieć na odcinku a-b (ok.4 m) w celu ustalenia pkt wpiecia

przebieg KS poza bud.**nieznany**
szkic orientacyjny

117,60 / 115,68 S_B
117,60 / 115,65 S_A
117,50 / 115,56 S_1
S_p 117,60 / 115,68
117,54 / 115,39 $S_{istn.}$

W przypadku braku możliwości wpięcia do Sist. pod kątem zbliżonym do 90 st. zamontować studz fi 600 PVC

	PROJ. KS PVC 200
S_1 S_B S_p	STUDZ. fi 600 PVC
S_A	STUDZ. fi 1000 bet.
p_3 p_1	PKT PRZEPIĘCIA

OBIEKT	Przepięcie przyłaczy kanalizacji sanitarnej z bud. 7-7a	Branża sanitarna
ADRES INWESTOR	Legnica ul. Sierocińska LPWiK S.A. Legnica ul. Nowodworska 1	DT.545a/18
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt zgospodarowania terenu	Data 28.10. 2018
PROJEKTANT:	mgr. inż . Ewa Borecka upr. bud.do proj. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ew.8/85 Lw, 128/90 Lw	skala 1:500
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Borecki upr. bud.do proj. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ew.29/83 Lw, 129/90 Lw	1